



ОТЗЫВ

В период с июня 2017г. по декабрь 2017 года специалистами ТОО «Казцентрналадка» были выполнены работы по текущему ремонту грузоподъемных механизмов, в том числе эксплуатируемых нашей организацией, а именно, крана мостового управляемого с пола $Q=20/5$ т, установленного в здании Пит-стоп и крана мостового управляемого с пола $Q=16$ т, установленного в рем.пункте гор. +185м. На текущих кранах была произведена модернизация систем регулирования скоростей приводов установкой частотных преобразователей, а также управления крана посредством радиуправления.

Нашими работниками были отмечены преимущества частотного регулирования скоростей и дистанционного управления краном, а именно:

- плавный пуск (отсутствие динамического момента), движение, остановка крана и его механизмов. Снижаются нагрузки на соединительные муфты, редуктор двигателя, металлические конструкции, тормозную систему, гидравлику;
- высокая точность позиционирования груза, плавный подъем, остановка (подвешенное состояние), отсутствие раскачивания;
- увеличение скоростных параметров приводов крана;
- полноценная электрозащита двигателей ГПМ.
- в сравнении с кранами и кран-балками, управляемыми с помощью подвесных кабельных постов, при радиуправлении не требуется уменьшать скорости механизмов передвижения, а также обеспечивается свобода перемещений, особенно в зонах, загроможденных различным оборудованием или насыщенных строительными конструкциями.

Все работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме. Претензий к качеству работ не имеют. Специалисты ТОО «Казцентрналадка» имеют высокий уровень квалификации и организованности.

ТОО «САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН КАЗАХСТАН ЛТД»

Менеджер проекта рудника Нурказган
Айтжанов О.М.



ТОО Сандвик Майнинг энд Констракшн
Казakhstan ЛТД»

Почтовый адрес

050057, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42,
Павильон №10, блок «С», эт.7,
территория АО КЦДС «Атакент»

Телефон

+7 7212 908 073
+7 7212 926 123

Факс